

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检 验 报 告

Test Report

2016TC800305

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		挂墙式小便斗自动冲水器		规格型号 Specifications		AF3421ND	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路角直段115号\— \18662578307\215127			
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Unit being tested \Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验类别 Test kind	委托检验	任务来源 Task from	和成(中国)有限公司		抽样单编号 Sample bill No	—	
样品数量 Sample quantity	1 件	抽样基数 Sampling batch	—		样品编号 Sample No	2016TC800305	
抽样日期 Sampling date	—	抽样人员 Sampling staff	—		抽样地点 Sampling location	—	
样品等级 Grade	—	备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	—		封样状态 Sealing state	—	
样品到达日期 Samples arrival date	2016-07-10	样品状态 Sample description	符合检验要求(完好)		检查封样人员 Checking and seal in samples	—	
检测日期 Test date	2016-08-08			检测地点 Test location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心		
检验依据 Test Standard(s)	CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》						
检验结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合 CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》标准规定的要求。  (检验单位盖章) 签发日期: 2016年8月12日 Signature date:						
备注 Note	—						

批准:
Approval

高建荣

审核:
Proofreader

蒋飞

主检:
Major teste

徐文琳

检测结果汇总表

2016TC800305

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	外观	—	产品外观应光洁, 标示清晰, 外露表面涂、镀层应结合良好, 不应有起泡、剥离、划痕等缺陷,	符合	合格
2	盐雾试验	—	应不低于 GB/T 6461-2002 中 9 级要求	10 级	合格
备注 Note	—				

检 验 报 告

Test Report
No. 2016TC800305



广东省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Guangdong Ceramics & Refractory Products Quality Supervised Inspection Center

