



2015100035Z



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0125



2015苏质监验字035号

# 检 验 报 告

## Test Report

No: 2016TC800325

产 品 名 称:

Product name:

龙头

受 检 单 位:

Unit being tested:

生 产 单 位:

Manufacturer:

委 托 单 位:

Entrusting unit:

和成（中国）有限公司

检 验 类 别:

Test kind:

委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center





江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心  
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

# 检 验 报 告

## Test Report

2016TC800325

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		龙头		规格型号 Specifications		BF0906-CP	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路甬直段115号\— \18662578307\215127			
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Unit being tested \Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验类别 Test kind	委托检验		任务来源 Task from	和成(中国)有限公司		抽样单编号 Sample bill No	—
样品数量 Sample quantity	1 件		抽样基数 Sampling batch	—		样品编号 Sample No	2016TC800325
抽样日期 Sampling date	—		抽样人员 Sampling staff	—		抽样地点 Sampling location	—
样品等级 Grade	—		备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	—		封样状态 Sealing state	—
样品到达日期 Samples arrival date	2016-08-23		样品状态 Sample description	符合检验要求(完好)		检查封样人员 Checking and seal in samples	—
检测日期 Test date	2016-08-26			检测地点 Test location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心		
检验依据 Test Standard(s)	GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》						
检验结论 Test Conclusion	<p>样品经检验, 所检项目符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准规定的要求。</p> <p>(检验单位盖章)</p> <p>签发日期: 2016年8月30日</p>						
备注 Note	—						

批准:  
Approval

高建荣

审核:  
Proofreader

蒋江

主检:  
Major teste

徐文斌

# 检测结果汇总表

2016TC800325

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	抗水压机械性能	阀芯上游 ( $2.5 \pm 0.05\text{MPa}$ , 持续 $60 \pm 5\text{s}$ )	任何零部件无永久性变形	无永久性变形	合格
		阀芯下游 (带流量调节器, $0.4 \pm 0.02\text{MPa}$ , 持续 $60 \pm 5\text{s}$ )	任何零部件无永久性变形	无永久性变形	
2	密封性能	阀芯及阀芯上游 ( $1.6 \pm 0.05\text{MPa}$ , $60 \pm 5\text{s}$ )	阀芯及上游过水通道无渗漏	无渗漏	合格
		出水口不能被堵住的水嘴 阀芯下游, 水嘴流量为 ( $0.4 \pm 0.04$ ) L/s 时的压力, $60 \pm 5\text{s}$	阀芯下游任何密封部位无渗漏	无渗漏	
		冷、热水隔墙 ( $0.4 \pm 0.02\text{MPa}$ , $60 \pm 5\text{s}$ )	出水口及未连接的进水口无渗漏	无渗漏	
3	流量	L/min	$3.0 \leq Q \leq 9.0$	8.4	合格
4	表面耐腐蚀性能	—	水嘴进行盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准表 1 外观评级 9 级的要求。	10 级	合格
备注 Note	—				

100

广东省陶瓷卫浴产品质量监督检验中心

Guangdong Ceramic & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center