



171000110161



2017苏质监验字161号

# 检验检测报告

## Test Report

No : (18) WPJC0927



产品名称: 沐浴龙头

Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别: 委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou



# 苏州市质量技术监督综合检验检测中心

## 检验检测报告

No:(18)WPJC0927

第 1 页 共 2 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name		沐浴龙头	
规格型号/商标 Type/Trademark		BF31908/——	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date
批 量 Sample Quantity		——	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/——/——	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		QB 2806-2006《温控水嘴》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验, 所检项目符合QB 2806-2006标准。  <div style="text-align: right;">                      (盖章) (seal)                      签发日期: 2018-07-13 Date: 检验检测专用章                 </div>	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	


批准: 高东辉



审核: 何成文



主检: 谢晓烽



Approved by:

职务: 检验部部长

Checked by:

Inspected by:

Position:

## 检验检测结果汇总

### Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge	
1	加工与装配	—	螺纹表面不得有凹痕、断牙等明显缺陷	符合要求	合格	
		—	产品内腔不应有残留杂质	符合要求	合格	
		—	装配好的手柄应平稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动	符合要求	合格	
		—	冷热水进水标志应清晰，蓝色（或C）为冷水，红色（或H）为热水。冷水标志在右，热水标志在左。	符合要求	合格	
2	外观质量	—	电镀表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点等缺陷	符合要求	合格	
		—	产品表面镀层按QB/T 3827进行24h乙酸盐雾试验后，达到QB/T 3832中10级的要求	达到10级要求	合格	
3	强度试验	流量阀上游	—	流量阀关闭，出水孔打开，在 $2.5\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下，保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，无永久变形	符合要求	合格
		流量阀下游	—	流量阀打开，出水孔打开，在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下，保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，无损坏。	符合要求	合格
4	密封性能	流量阀上游及流量阀	—	流量阀关闭，出水孔打开，在 $1.6\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，温控装置的所有操作范围无渗漏	符合要求	合格
		流量阀下游	—	流量阀打开，出水孔封闭，在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，温控装置的所有操作范围无渗漏	符合要求	合格
		止回阀	—	流量阀关闭，冷水进水端施加 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{Mpa}$ 和 $0.04\text{MPa} \pm 0.002\text{Mpa}$ 的室温水压，保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，热水进水端敞开与大气相通	符合要求	合格
			—	流量阀关闭，热水进水端施加 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{Mpa}$ 和 $0.04\text{MPa} \pm 0.002\text{Mpa}$ 的室温水压，保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，冷水进水端敞开与大气相通	符合要求	合格
5	流量	L/min	$\geq 9.5$	13.1	合格	
备注						
<p>(仅对来样负责)</p> <p>(Only responsible for the submitted samples)</p>						