



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No: (19) WPJC0327



产品名称: 小便斗自动冲水器(后进水)

Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别: 委托检验

Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection



苏州市产品质量监督检验院

检验检测报告

No:(19)WPJC0327

第 1 页 共 2 页
Page 1 of 2

产品名称 Product Name		小便斗自动冲水器(后进水)	
规格型号/商标 Type/Trademark		AF3451NHB/HCG	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市吴中区角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/—	
抽样地点 Sampling Location		—	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date
批 量 Sample Quantity		—	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		2件/—/—	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》 GB 28379-2012《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验, 所检项目符合CJ/T 194-2014和GB 28379-2012标准。 <div style="text-align: right;">  签发日期: Date 2019-04-02 </div>	
首页备注 Home notes		— 所检样品信息由委托方提供	

批准: 张蓉

张蓉

审核: 徐俊

徐俊

主检: 何成文

何成文

Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务: 检验部副主任

Position:

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	抗安装负载	—	螺纹应无裂纹、无损坏。	符合要求	合格
2	水流量（小便器）	峰值流量	L/s ≥ 0.12	0.15	合格
		水量	L ≤ 3.0	2.1	合格
3	强度性能	—	在水压（ 0.90 ± 0.02 ）MPa条件下，阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	符合要求	合格
4	密封性能	—	在水压（ 0.05 ± 0.01 ）MPa和（ 0.60 ± 0.02 ）MPa的条件下，给水器具出水口处应无渗漏。	符合要求	合格
5	便器用水效率等级	L	≤ 3.0	2.1	合格
备注					

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)