

检验检测报告

Test Report

No: (19)WPJC0531



产品名称: 厨房龙头
Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司
Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司
Manufacturer

检验检测类别: 委托检验
Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection






苏州市产品质量监督检验院

检验检测报告

No:(19)WPJC0531

第 1 页 共 3 页
Page 1 of 3

产品名称 Product Name		厨房龙头	
规格型号/商标 Type/Trademark		KF5101-WCP/HCG	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/---	
抽样地点 Sampling Location		---	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date
批 量 Sample Quantity		---	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/---/---	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB 18145-2014标准。 <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2019-05-30 Date  </div>	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准: 高东辉 
 审核: 谢晓烽 
 主检: 刘杰 

Approved by: _____ Checked by: _____ Inspected by: _____
 职务: 检验部部长
 Position: _____

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	抗水压机械性能	阀芯上游	—	阀芯关闭, 出水口打开, 在 $2.5\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯上游的任何零部件无永久性变形。	无永久性变形	合格
		带流量调节器的水嘴阀芯下游	—	阀芯打开, 出水口打开, 在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯下游的任何零部件无永久性变形。	无永久性变形	合格
2	密封性能	阀芯及阀芯上游	—	阀芯关闭, 出水口打开, 在 $1.6\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	无渗漏	合格
		出水口能够被堵住的阀芯下游	—	阀芯打开, 出水口关闭, 在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 和 $0.05\text{MPa} \pm 0.01\text{MPa}$ 水压下各保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。	无渗漏	合格
		冷、热水隔墙	—	连接进水口2到试验设备上, 阀芯关闭, 出水口打开, 进水口2在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 出水口及未连接的进水口1无渗漏。	无渗漏	合格
			—	连接进水口1到试验设备上, 阀芯关闭, 出水口打开, 进水口1在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 出水口及未连接的进水口2无渗漏。	无渗漏	合格
3	流量		L/min	$3.0 \leq Q \leq 9.0$	3.7	合格
4	抗使用负载	水嘴阀芯上游密封性能	—	阀芯关闭, 出水口打开, 在 $1.6\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	无渗漏	合格
		水嘴手柄	—	在开启和关闭方向上施加 $(6 \pm 2)\text{N} \cdot \text{m}$ 后, 应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现。	符合要求	合格
5	表面耐腐蚀性能		—	按GB/T 10125进行24h乙酸盐雾试验后, 应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级(RA)9级的要求。	符合要求	合格
6	外观	镀层表面	—	镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	符合要求	合格
7	螺纹	表面	—	应光洁, 不应有凹痕、断牙等明显缺陷。	符合要求	合格
		外接非密封管螺纹	内螺纹	—	螺纹量规: 通端通得过、止端止得住	通得过, 止得住

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
	螺纹	外接非密封管螺纹	外螺纹				
7	螺纹	外接非密封管螺纹	外螺纹	—	螺纹量规：通端通得过、止端止得住	通得过，止得住	合格
备注							
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)							



江苏省家居家装产品质量监督检验中心

JiangSu Institute of Supervision & Inspection on Furniture & Decoration Quality Center

1、检验中心地址：苏州市相城区如元路1550号

检验中心监督电话（Supervision Tel）：0512-65252771

检验中心业务电话（Business Tel）：0512-65457248

检验中心传真（Fax）：0512-69390035

检验中心邮编（Post Code）：215133

检验中心Email:bgs@szzj.js.cn

2、检验中心地址：苏州市吴中大道1368号东太湖科技金融城B楼

检验中心监督电话（Supervision Tel）：0512-65252771

检验中心业务电话（Business Tel）：0512-65251803

检验中心传真（Fax）：0512-65631042

检验中心邮编（Post Code）：215104

检验中心Email:bgs@szzj.js.cn