



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No : (19) WPJC0828



产品名称: 不锈钢水槽
Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司
Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司
Manufacturer

检验检测类别: 委托检验
Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection




苏州市产品质量监督检验院 检验检测报告

No:(19)WPJC0828

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name		不锈钢水槽		
规格型号/商标 Type/Trademark		T_KS7540G/—	工作单编号 Work order number	—
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade	—
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone	13862236783
	地址 Address	苏州市吴中区角直大道115号	邮政编码 Post Code	—
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/—		
抽样地点 Sampling Location		—	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date	2019-07-17/—
批 量 Sample Quantity		—	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.	—/—
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/—/—	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site	—/—
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date	2019-08-01~2019-08-06
检验检测依据 Test Basis		QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》		
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验, 所检项目符合QB/T 4013-2010标准。 <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2019-08-06 Date </div>		
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供 <div style="text-align: right;">  </div>		

批准: 张蓉  审核: 蒋叶  主检: 何成文 

Approved by: _____ Checked by: _____ Inspected by: _____

职务: 检验部副主任 Position: _____

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	边缘	—	槽体边缘应光滑, 不允许有尖角和毛刺	符合要求	合格
2	承载能力	—	槽体底部应能承受100kg集中荷载, 其变形量应小于3mm	符合要求	合格
		—	槽体承受100kg荷载后, 不应有下沉、开裂、脱焊等异常现象	符合要求	合格
3	表面质量	—	不允许	符合要求	合格
		—	正面不允许有明显划伤	符合要求	合格
		—	正面不允许	符合要求	合格
		—	不允许	符合要求	合格
4	焊接	—	焊接应端正, 抛光后表面纹理应均匀一致, 不应有明显划痕、锤印及烧痕。	符合要求	合格
		—	槽体焊接部位应牢固, 焊缝均匀, 不允许有未焊透、裂纹等缺陷, 外露焊接均应进行抛光或去色处理。	符合要求	合格
5	排水机构	—	排水滤器处于封存水的状态时, 倒满水2h后渗漏量应不大于1%。	符合要求	合格
		—	排水机构和槽体应严密, 不应有渗漏水现象, 在排放热水时软管不会从接驳处位移。	符合要求	合格
		—	排水机构应能在2min内将满槽的水排净, 其底部不应有片状残余水现象。	符合要求	合格
		—	非金属排水管经老化性能试验后应无裂纹, 无渗漏水现象。	符合要求	合格
6	消声垫	—	消声垫必须粘贴牢固、平服, 放水使用时能明显减小噪音。	符合要求	合格

No: (19)WPJC0828

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
7	防结露涂层	——	有效防止背面结露、滴水现象。	符合要求	合格
		——	涂层应牢固，喷涂均匀一致，不允许有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷。	符合要求	合格
8	外形尺寸及极限偏差	长度极限偏差	mm ±2	1	合格
		宽度极限偏差	mm ±1.2	0	合格
		高度极限偏差	mm ±1.2	0	合格
备注					
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)					